

INWENTARYZACJA INSTALACJI GRZEWczej W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM PRZY
UL. WINNICZNA 28 W SZCZECINKU DO PROJEKTU BUDOWLANEGO INSTALACJI GRZEWczej

Temat i zakres opracowania

Istniejący budynek trzykondygnacyjny, podpiwniczony. W budynku jest 7 lokali mieszkalnych.
Budynek nie jest ocieplony.

Budynek nie jest zasilany z MEC (brak przyłącza ciepłego).

Niniejsze opracowanie dotyczy wykonania projektu budowlanego instalacji centralnego ogrzewania zasilanego z MEC w lokalach nr: 1,2,3,4,5,6,7 + cz. wspólne budynku.

Lokale nr 1,2,3,4,5,6,7 ogrzewane są piecami kaflowymi.

Ilość piecy kaflowych w budynku: 10 szt

lokal 1- 2szt

lokal 2- 2szt

lokal 3- 1szt

lokal 4- 1szt

lokal 5- 1szt

lokal 6- 2szt

lokal 7- 1szt

Ilość kotłów kuchni węglowych: 1 szt

lokal 3- 1szt

Projektuje się wykonanie instalacji grzewczej w budynku z pionami CO prowadzonymi na klatce schodowej, z indywidualnymi licznikami ciepła.

INWENTARYZACJA INSTALACJI GRZEWczej W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM PRZY
UL. WINNICZNA 28 W SZCZECINKU DO PROJEKTU BUDOWLANEGO INSTALACJI GRZEWczej

INWENTARYZACJA INSTALACJI GRZEWczej W BUDYNKU
MIESZKALNYM WIELORODZINNYM PRZY
UL. WINNICZNA 28 W SZCZECINKU DO PROJEKTU
BUDOWLANEGO INSTALACJI GRZEWczej