

Strona 2/6

Przedmiar - branża drogowa
 Przebudowa z rozbudową km. 0+000 - 0+100 z przebudową chodnika
 ul. Piłsudskiego w Świdnicy

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
Roboty rozbiórkowe				
1	KNR 2-31 0812/03	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m3	7,880
2	KNR 2-31 0813/08	Rozebranie krawężników kamiennych 20x35 cm na podsypce piaskowej	m	41,800
3	KNR 2-31 0813/03	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	89,600
4	KNR 2-31 0814/01	Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej	m	448,800
5	KNR 2-31 0810/01	Rozebranie nawierzchni z klinkieru drogowego na podsypce piaskowej - analogia nawierzchnia z kostki polbruk gr. 6 cm na podsypce cementowo - piaskowej	m2	41,600
6	KNR 2-31 0810/02	Rozebranie nawierzchni z klinkieru drogowego na podsypce cementowo-piaskowej - analogia nawierzchnia z polbruku gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej	m2	115,800
7	KNR 2-31 0803/03	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 4 cm	m2	437,600
8	KNR 2-31 0803/04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - dalszy 1 cm grubości	m2	30,000
9	KNR 2-31 0805/01	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 5 cm na podsypce piaskowej	m2	486,460
10	KNR 2-31 0801/03	Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 12 cm	m2	229,340
11	KNR 2-31 0801/04	Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej - dalszy 1 cm grubości - za dalsze 3 cm	m2	199,340
12	KNR 2-31 0801/04	Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej - dalszy 1 cm grubości - za dalsze 13 cm	m2	30,000
13	KNR-W 4-01 0109/11	Wywiezienie gruzu spryznowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m3	69,370
14	KNR 4-01 0108/12	Wywiezienie gruzu spryznowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km - za dalsze 4 m	m3	69,370
15	KNR 4-01 0108/09	Wywiezienie gruzu spryznowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m3	31,210
16	KNR 4-01 0108/12	Wywiezienie gruzu spryznowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km - za dalsze 4 km	m3	31,210
Roboty krawężnikowe				
17	KNR 2-31 0402/04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m3	7,880
18	KNR 2-31 0404/04	Krawężniki kamienne wystające o wymiarach 20x35 cm na podsypce cementowo-piaskowej - krawężnik z odzysku	m	41,800
19	KNR 2-31 0403/03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	89,600
20	KNR 2-31 0407/03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m	448,800
Chodniki				
21	KNR 2-31 0103/04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2	443,800
22	KNR 2-31 0105/03	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu	m2	443,800
23	KNR 2-31 0105/04	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu - za dalsze 7 cm grubości	m2	443,800

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
24	KNR 2-31 23103/03	Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm, prostokątnej 20x10 cm na podsypce cementowo-piaskowej - kostka szara	m2	402,200
25	KNR 2-31 23103/03	Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm, prostokątnej 20x10 cm na podsypce cementowo-piaskowej - kostka z odzysku	m2	41,600
Zjazdy				
26	KNR 2-31 0103/04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2	199,340
27	KNR 2-31 0105/03	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu	m2	199,340
28	KNR 2-31 0105/04	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu. Za dalsze 7 cm.	m2	199,340
29	KNR 2-31 0114/05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2	199,340
30	KNR 2-31 0511/03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej szarej	m2	131,080
31	KNR 2-31 0511/03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - kostka z odzysku	m2	68,260
Odtworzenie nawierzchni jezdni				
32	KNR 2-31 0103/04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2	30,000
33	KNR 2-31 0105/03	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu	m2	30,000
34	KNR 2-31 0105/04	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu - za dalsze 7 cm	m2	30,000
35	KNR 2-31 0114/05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2	30,000
36	KNR 2-31 0114/06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu - za dalsze 10 cm grubości	m2	30,000
37	KNR 2-31 0310/01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm	m2	30,000
38	KNR 2-31 0310/05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm	m2	30,000
39	KNR 2-31 0310/06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszcz. - za 1 cm	m2	30,000
Roboty wykończeniowe				
40	KNR 2-01 0505/01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III	m2	1.325,400
41	KNR 2-01 0510/01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grub. warstwy humusu 5 cm	m2	1.325,400