
Wartość kosztorysowa

Podatek VAT

Cena kosztorysowa

Słownie:

Przedmiar robót

Obiekt Szczecinek ul. Wypoczynkowa - dodatkowe 2 latarnie
Budowa Szczecinek ul. Wypoczynkowa
Inwestor Miasto Szczecinek, Pl. Wolności 13, 78-400 Szczecinek

Koszty zakupu

Szczecinek 23.02.2022r.

*Rekomendacja Jakości dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul. Hoża 50*

Szczecinek ul. Wypoczynkowa - dodatkowe 2 latarnie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		Dobudowa odcinka instalacji odwietleniowej + 2 słupy oświetleniowe		
1	KNR 2-01 0701.2/02	Ręczne kopanie rowów kablowych o głębokości do 0,8m i szerokości dna do 0,4m w gruncie kat. III	m	73,000
2	KNR 5-10 0303/01	Układanie w wykopie rur ochronnych z PCW o śr.75mm	m	16,000
3	KNR 5-10 0303/01	Układanie w wykopie rur ochronnych z PCW o śr.75mm	m	23,000
4	KNR 5-10 0301/01	Nasypanie warstwy piasku gr.10cm na dno rowu kablowego o szer. do 0,4m	m	146,000
5	KNR 5-10 0103/02	Ręczne układanie w rowach kablowych kabli wielożyłowych o masie do 1kg/m - YAKXS 4x25	m	44,000
6	KNR 5-10 0114/02	Układanie w rurach, pustakach lub w kanałach kabli wielożyłowych o masie do 1kg/m - kabel YAKXS 4x25mm2	m	37,000
7	KNR 2-01 0707/05	Wykopy ręczne wraz z zasypianiem dla słupów elektroenergetycznych linii napowietrznych NN - wykopy o głębokości do 2,0m w gruncie kat. III	m3	2,000
8	KNR 5-10 0709/01	Mechaniczne stawianie słupów oświetleniowych o masie do 300kg w gruncie kat.I-III	szt	2,000
9	KNNR 1 0408/01	Zagęszczanie ubijakami mechanicznymi nasypów w gruncie sypkim kategorii I-II 66*0,4*0,8+2	m3	23,120
			razem m3	23,120
10	KNR 5-10 0603/07	Obróbka na sucho kabli energetycznych do 1kV 4-żyłowych aluminiowych o przekroju do 50mm2	szt	4,000
11	KNR 5-10 1001/04	Montaż złączy IZK	kpl	2,000
12	KNR 5-10 1005/07	Montaż opraw sodowych z 1 lampą na zamontowanym wysięgniku - oprawa LED 28W, 4000K	szt	2,000
13	KNR 5-10 1004/01	Wciąganie przewodów w słup lub rury osłonowe z udziałem podnośnika samochodowego - przewód YDY 2x2,5mm2	m_1przew	20,000
14	KNR 4-03 1203/01	Badanie linii kablowej NN 4-żyłowej	odc	2,000
15	KNR 4-03 1205/05	Badanie skuteczności zerowania - za 1 pomiar	pomiar	1,000
16	KNR 4-03 1205/06	Dopłata za następne badanie skuteczności zerowania	pomiar	1,000
17		Obsługa geodezyjna budowy	kpl	1,000

Szczecinek ul. Wypoczynkowa - dodatkowe 2 latarnie

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Robocizna razem	r-g	103,975		
2	Robotnicy	r-g	2,774		
	Razem		106,749		

Szczecinek ul. Wypoczynkowa - dodatkowe 2 latarnie

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Benzyna do ekstrakcji	dm3	1,200		
2	Folia kalandrowana z PCW 0,4-0,6mm	m2	18,480		
3	Kabel YAKXS 4x25mm2	m	82,480		
4	Opaski kablowe OKi	szt	11,360		
5	Oprawy LED 28W, 4000K, CL2	kpl	2,000		
6	Piasek	m3	8,264		
7	Przewód DYd10	m	0,800		
8	Przewód Przewód YDY 2x2,5mm2	m	20,800		
9	Rury DVK 75	m	23,920		
10	Rury SRS-G 75	m	16,640		
11	Słupy stalowe ocynkowane stożkowe 8 m z fundamentem betonowym	szt	2,000		
12	złącza IZK komplet	szt.	2,000		
13	Żwir 20-80mm	m3	0,176		
	Razem				
	Materiały pomocnicze				
	Razem				

Szczecinek ul. Wypoczynkowa - dodatkowe 2 latarnie

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Podnośnik montażowy samochodowy hydrauliczny	m-g	1,300		
2	Samochód dostawczy do 0,9t	m-g	0,855		
3	Samochód samowyładowczy 5t	m-g	1,168		
4	Samochód skrzyniowy 5t	m-g	0,575		
5	Ubijak spalinowy 200kg	m-g	2,312		
6	Żuraw samochodowy 4t	m-g	2,440		
	Razem		8,650		