

Przedmiar robót

Obiekt	Przełożenie kabla 15kV i usunięcie kolizji linii kabl. 15kV i 0,4kV II etap
Kod CPV	45310000-3
Budowa	Szczecinek ul. 1-go Maja, Koszalinska

Sporządził	Jan Chodorowski
------------	-----------------

lipiec - 2009

Przełożenie kabla 15kV i usunięcie kolizji linii kabl. 15kV i 0,4kV II etap

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			1. Przebudowa linii kablowych 15kV i 0,4kV nr SST 01.03.02		
1	KNR 2-01 0701.2/02	01.03.02	Ręczne kopanie rowów kablowych o głębokości do 0,8m i szerokości dna do 0,4m w gruncie kat. III	m	9,0
2	KNR 2-01 0701.3/02	01.03.02	Ręczne kopanie rowów kablowych o głębokości do 1,0m i szerokości dna do 0,4m w gruncie kat. III	m	90,0
3	KNR 2-01 0701.3/05	01.03.02	Ręczne kopanie rowów kablowych o głębokości do 1,0m i szerokości dna do 0,6m w gruncie kategorii III	m	4,0
4	KNR 2-01 0704.2/02	01.03.02	Ręczne zasypywanie rowów kablowych o głębokości do 0,6m i szerokości dna do 0,4m w gruncie kat. III	m	44,0
5	KNR 2-01 0704.3/02	01.03.02	Ręczne zasypywanie rowów kablowych o głębokości do 0,8m i szerokości dna do 0,4m w gruncie kat. III	m	55,0
6	KNR 2-01 0704.4/05	01.03.02	Ręczne zasypywanie rowów kablowych o głębokości do 1,0m i szerokości dna do 0,6m w gruncie kategorii III	m	4,0
7	KNR 2-01 0236/01	01.03.02	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kat.I-II	m3	2,4
8	KNR 5-10 0301/01	01.03.02	Nasypanie warstwy piasku grubości 10cm na dno rowu kablowego o szerokości do 0,4m	m	88,0
9	KNR 2-01 0301/02	01.03.02	Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km w gruncie kat.III	m3	5,92
10	KNR 5-10 0303/03	01.03.02	Układanie w wykopie rur ochronnych AROT A160 PS - dzielone - na czynnym kablu 15kV	m	12,0
11	KNR 5-10 0101/04	01.03.02	Układanie ręczne w rowach kablowych kabli jednożyłowych o masie do 3kg/m - YHAKXS 1X120, z przykryciem folią kalandrowaną z PCW uplastycznionego, o grubości powyżej 0,4-0,6mm	m	132,0