

Przedmiar robót

Zagospodarowanie terenu

Obiekt	Cmentarz komunalny z domem przedpogrzebowym - wycinki, nasadzenia i piel gnacja zieleni (etap I i IIA)
Kod CPV	ul. Bolesława Prusa, 78-400 Szczecinek 77211400-6 - Usługi wycinania drzew 77211600-8;STWIORB wycinki drzew i prac przy nasadzeniach i piel gnacji zieleni
Lokalizacja	Cmentarz komunalny z domem przedpogrzebowym - piel gnacja, wycinki i nasadzenia zieleni
Inwestor	Szczecinek, ul. Bolesława Prusa Gmina Miejska Szczecinek 78-400 Szczecinek, Pl. Wolno ci 13

Spis działów przedmiaru

Cmentarz komunalny z domem przedpogrzebowym - wycinki, nasadzenia i pielęgnacja zieleni (etap I i IIa)
ul. Bolesława Prusa, 78-400 Szczecinek

Nr	Opis	Robocizna	Materiały	Sprz t	Kz	Kp	Zysk	Ogółem
1.	Wycinka i karczowanie drzew - etap I							
2.	Nasadzenia drzew, krzewów i bylin - etap I							
3.	Wycinka i karczowanie drzew - etap IIa							
4.	Nasadzenia drzew, krzewów i bylin - etap IIa							
	Razem							
	Podatek VAT							
	Ogółem kosztorys							

Tabela przedmiaru robót

Cmentarz komunalny z domem przedporzebowym - wycinki, nasadzenia i pielęgnowanie zieleni (etap I i IIA)
ul. Bolesława Prusa, 78-400 Szczecinek

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilo
1. Wycinka i karczowanie drzew - etap I					
1	KNR 2-21 0110/06		Karczowanie drzew twardych o rednicy pnia 16-20 cm - drzewa o rednicy mniejszej niż 16 cm	szt.	3
2	KNR 2-21 0101/04		Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odległość do 1.0 km - wywiezienie drewna po cince	m3	0,5
3	KNR 2-21 0101/05		Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami - dodatek za dalsze 0.5 km Krotność : 18	m3	0,5
2. Nasadzenia drzew, krzewów i bylin - etap I					
4	KNR 2-21 0323/06		Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kategorii III w dołach o rednicy i głębokości 1,0/0,7m z zapraw dołków	szt.	3
5	KNR 2-21 0302/07		Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołków; rednica/głębokość : 1.0/0.7 m - drzewa	szt.	115
6	KNR 2-21 0302/05		Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołków; rednica/głębokość : 0.5 m - krzewy i byliny duże	szt.	178
7	KNR 2-21 0414/03		Obsadzenie kwietników bylinami przy ilości 9 szt./m2 - byliny małe	m2	24,9
8	KNR 2-21 0701/04		Pielęgnowanie drzew liściastych form piennych	szt.	115
9	KNR 2-21 0701/01		Pielęgnowanie krzewów liściastych	szt.	159
10	KNR 2-21 0701/05		Pielęgnowanie drzew i krzewów iglastych 3+19	szt.	22
				razem	22
11	KNR 2-21 0705/03		Pielęgnowanie kwietników obsadzonych bylinami przy ilości roślin 9 szt./m2	m2	24,9
3. Wycinka i karczowanie drzew - etap IIA					
12	KNR 2-21 0110/06		Karczowanie drzew twardych o rednicy pnia 16-20 cm - drzewa o rednicy mniejszej niż 16 cm	szt.	1
13	KNR 2-01 0105/07		Mechaniczne karczowanie pni o rednicy 66-75cm	szt.	1
14	KNR 2-21 0101/04		Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odległość do 1.0 km - wywiezienie drewna po cince	m3	1,5
15	KNR 2-21 0101/05		Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami - dodatek za dalsze 0.5 km Krotność : 18	m3	1,5
4. Nasadzenia drzew, krzewów i bylin - etap IIA					
16	KNR 2-21 0101/01		Zebranie i złożenie zanieczyszczeń w przyłamy	m3	1
17	KNR 2-21 0101/04		Wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odległość do 1.0 km wraz z utylizacją (14t)	m3	1
18	KNR 2-21 0101/05		Wywiezienie zanieczyszczeń samochodami - dodatek za dalsze 0.5 km Krotność : 18	m3	1
19	KNR 2-21 0302/07		Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołków; rednica/głębokość : 1.0/0.7 m - drzewa	szt.	2
20	KNR 2-21 0302/05		Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołków; rednica/głębokość : 0.5 m - krzewy i byliny duże	szt.	137
21	KNR 2-21 0414/03		Obsadzenie kwietników bylinami przy ilości 9 szt./m2 - byliny małe	m2	12

Tabela przedmiaru robót

Cmentarz komunalny z domem przedpogrzebowym - wycinki, nasadzenia i piel gnacja zieleni (etap I i IIA)
ul. Bolesława Prusa, 78-400 Szczecinek

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilo
22	KNR 2-21 0218/02		Roz cielenie ziemi urodzajnej r czne z transportem taczkami na terenie płaskim - wokół drzew	m3	2,5
23	KNR 2-21 0403/04		Wykonanie trawników dywanowych siewem na terenie płaskim przy uprawie mechanicznej na gruncie kat. III z nawo eniem - wokół drzew	ha	0,002
24	KNR 2-21 0702/04		R czna piel gnacja nawierzchni trawiastych	m2	23
25	KNR 2-21 0701/04		Piel gnacja drzew li ciastych form piennych	szt.	2
26	KNR 2-21 0701/01		Piel gnacja krzewów li ciastych	szt.	132
27	KNR 2-21 0701/05		Piel gnacja drzew i krzewów iglastych	szt.	5
28	KNR 2-21 0705/03		Piel gnacja kwietników obsadzonych bylinami przy ilo ci ro lin 9 szt./m2	m2	12

Zestawienie robocizny

Cmentarz komunalny z domem przedpogrzebowym - wycinki, nasadzenia i pielęgnacja zieleni (etap I i IIA)
ul. Bolesława Prusa, 78-400 Szczecinek

Lp	Nazwa	Jm	Ilo	Cena	Warto
1	Ogrodnicy gr.I	r-g	7,564		
2	Ogrodnicy gr.II	r-g	1,501		
3	Robocizna (ATH 1)	r-g	1 022,755		
4	Robotnicy gr.I	r-g	1,939		
		Razem	1 033,759		

Zestawienie materiałów

Cmentarz komunalny z domem przedpogrzebowym - wycinki, nasadzenia i pielęgnacja zieleni (etap I i IIA)
ul. Bolesława Prusa, 78-400 Szczecinek

Lp	Nazwa	Jm	Ilo	Cena	Warto
1	Azofoska	t	0,017		
2	Byliny małe	szt	108		
3	Drzewa liściaste	szt	117		
4	Drzewa lub krzewy iglaste	szt	3,15		
5	Krzewy i byliny duże	szt	315		
6	Nasiona traw	kg	0,423		
7	Paliki drewniane iglaste do drzew	szt	7,02		
8	Utylizacja	t	4		
9	Woda	m3	0,06		
10	Ziemia urodzajna (humus)	m3	102,19		

Zestawienie sprzętu

Cmentarz komunalny z domem przedpogrzebowym - wycinki, nasadzenia i pielęgnacja zieleni (etap I i IIA)
ul. Bolesława Prusa, 78-400 Szczecinek

Lp	Nazwa	Jm	Ilo	Cena	Warto
1	Ci gniki kołowy	m-g	0,018		
2	Glebogryzarka (bez ci gnika)	m-g	0,009		
3	Piła motorowa ła cuchowa	m-g	2,8		
4	Samochód samowyładowczy 5 t	m-g	1,8		
5	Spycharka g sieniowa 74kW (100KM)	m-g	0,274		
	Razem		4,901		