






- UWAGI:
- Podano schemat zbrojenia belek żelbetowych, wymiary zweryfikować na budowie;
 - Elementy żelbetowe wylane na budowie z betonu architektonicznego szczelnego C25/30 (B30) z dodatkami środków uszczelniających w klasie ekspozycji XF3 zbrojone stале klasy A-IIIIN (BSt500);
 - Długości, kształt prętów dopasować na budowie. Zakłady zbrojenia głównego min. 100cm;
 - Zbrojenie w miejscu oparcia na palu (zbrojenie główne) wg rysunków szczegółów głowic;
 - Przyjęto otuliny prętów głównych a=6,0cm (górną, dół), a=4,0cm (boki), prętów obrzeża a=2,5cm;
 - Przy dylatacji osadzić trzpienie dylatacyjne i dozbroić wg rysunków szczegółu dylatacji;
 - Zbrojenie pali ukształtować jako zbrojenie startowe słupów (gdy nad palami występują słupy). Zbrojenie pali odgiąć i zakotwić w belkach (gdy słupy nie występują);
 - Krawędzie elementów żelbetowych wykonać z fazą 1,5cm (np. za pomocą systemowych listew);
 - Zbrojenie obrzeży przy podstawie słupów żelbetowych wypuścić ze zbrojeniem słupów. Obrzeża przy podstawie słupów żelbetowych wylewać po wykonaniu słupów;




NR1.2: 2#6co18cm;
L=102cm; szt.2x14



BETON C25/30(B30)
KLASA EKSPOZYCJI XF3
STAL – BSt500s
OTULINA $c_{nom}=6,0$ cm – pręty główne (górną, dół)
OTULINA $c_{nom}=4,0$ cm – pręty główne (boki)
OTULINA $c_{nom}=2,5$ cm – pręty obrzeża
STAL KSZTAŁTOWA S235
STAL KSZTAŁTOWA R35



NR2.2: 2#6co18cm;
L=92cm; szt.2x15



BIURO INŻYNIERSKIE MAREK FERT
ul. Bohaterów Warszawy 111/4, 70-371 Szczecin
tel. kom.: 604404865, e-mail: marekfert@poczta.onet.pl

NAZWA OPRACOWANIA
BUDOWA POMOSTU STAŁEGO Z PRZYCZÓŁKAMI
ORAZ ROZBÓRKA POMOSTU PŁYNĄJĄCEGO Z PRZEBUDOWĄ
PRZYCZÓŁKA WRAZ Z WYKONANIEM URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH

ADRES
ul. Mickiewicza, dz. 1/37 obręb 0011, 77/6, 79/3,
obrub 0012, gmina Szczecinek

BRANŻA KONSTRUKCJA SKALA 1:20

PROJEKTOWAŁ
mgr inż. M. Fert
Nr uprawnień 116/Sz/2002

SPRAWDZIŁ
mgr inż. T. Łuczak
Nr uprawnień ZAPP/0010/POK/003

OPRACOWAŁ
mgr inż. P. Pancyk

TYTUŁ RYSUNKU
POMOST STAŁY Z PRZYCZÓŁKAMI
BP-1.1, BP-1.2, POZ.1.3, POZ.2.4 – ZAMIENNY

DATA/REWIZJA 12.2016/ZAMIENNY NR RYSUNKU K-15Z